

参考数量書

工事名称 2 5 埼玉県立大学外壁防水ほか改修工事

工事場所 埼玉県越谷市三野宮 8 2 0 番地

令和 7 年 5 月単価

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。

共通仮設費及び現場管理費は工事期間 2 1 8 日として算定しています。
単価は、令和 7 年 5 月（執務並行改修工事 補正なし）を適用しています。

なお、参考数量書への質問に関しましては回答できません。ご了承ください。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

本部棟外壁防水改修 中科目別内訳

外壁シーリング改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

本部棟電動ライト等交換 中科目別内訳

本部棟大会議室サッシ面					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

本部棟外壁防水改修 細目別内訳

外壁シーリング改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(本部棟 東面)						
枠組本足場	W900 H12m未満 3か月	138	m ²			
床養生シート		70.9	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		70.9	m ²			
(本部棟 西面)						
枠組本足場	W900 H22m未満 3か月	56.7	m ²			
枠組本足場	W900 H12m未満 3か月	259	m ²			
枠組本足場最上部 単管固定	屋根鉄骨に固定	24.7	m			
床養生シート		67.4	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		67.4	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1.7	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1.7	m ²			
(講堂 南面)						
枠組本足場	W900 H12m未満 3か月	549	m ²			
足場受け鉄骨	H-200×200 3か月	0.7	t			

本部棟外壁防水改修 細目別内訳

外壁シーリング改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
足場受け鉄骨揚重用 トラックレーン	1台 4.9t吊	2	往復			
床養生シート		60	m ²			
床養生シート	合板t12共	62.8	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		123	m ²			
(講堂 北面)						
枠組本足場	W900 H12m未満 3か月	549	m ²			
足場受け鉄骨	H-200×200 3か月	0.7	t			
床養生シート		60	m ²			
床養生シート	合板t12共	62.8	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		123	m ²			
計						

本部棟外壁防水改修 細目別内訳

外壁シーリング改修		防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(本部棟 東面)						
シーリング 撤去	集積共	683	m			
ゲレーチング 蓋一時撤去	W300 t20	23.6	m			
(本部棟 西面)						
シーリング 撤去	集積共	1,599	m			
床コタイル撤去	500×500×t2.5	1.7	m ²			
手摺戸 祓一時撤去	W1800×H1200 扉 4か所	4	か所			
木デッキ一時撤去		5	m ²			
(講堂 南面)						
シーリング 撤去	集積共	2,914	m			
手摺戸 祓一時撤去	W1500×H1200 扉 4か所	1	か所			
(講堂 北面)						
シーリング 撤去	集積共	2,914	m			
手摺戸 祓一時撤去	W1500×H1200 扉 4か所	1	か所			
計						

本部棟外壁防水改修 細目別内訳

外壁シーリング改修		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(本部棟 東面)						
シーリング	MS-2 10×10	372	m			
シーリング	MS-2 12×10	8.1	m			
シーリング	MS-2 15×8	12.5	m			
シーリング	MS-2 20×15	7.6	m			
シーリング	MS-2 25×15	9.8	m			
シーリング	MS-2 30×10	0.2	m			
シーリング	MS-2 20×15+15×15	9	m			
シーリング	MS-2 20×15+20×15	313	m			
カーテンウォール面 水洗い洗浄	高圧ホース 10～15MPa	111	m ²			
ゲレーチング 蓋復旧	W300 t20	23.6	m			
(本部棟 西面)						
シーリング	MS-2 4×10	1.8	m			
シーリング	MS-2 6×6	11.3	m			
シーリング	MS-2 10×10	787	m			

本部棟外壁防水改修 細目別内訳

外壁シーリング改修		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	MS-2 11×11	1.5	m			
シーリング	MS-2 12×10	9.2	m			
シーリング	MS-2 15×8	72.4	m			
シーリング	MS-2 15×10	4.7	m			
シーリング	MS-2 15×15	23.2	m			
シーリング	MS-2 18×10	23.9	m			
シーリング	MS-2 20×10	26.2	m			
シーリング	MS-2 20×15	18.1	m			
シーリング	MS-2 25×10	23.9	m			
シーリング	MS-2 25×15	11.5	m			
シーリング	MS-2 20×15+20×15	686	m			
カーテウォール面 水洗い洗浄	高圧ホップ 10～15MPa	268	m ²			
下地清掃	ケレン清掃 - 平場	1.7	m ²			
下地清掃	デッキブラシ水洗い清掃 - 工程 2 平場	1.7	m ²			
床 塗膜防水	X-2	1.7	m ²			

本部棟外壁防水改修 細目別内訳

外壁シーリング改修		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 樹脂タイル		1.7	m ²			
床 コタイル	500×500×t2.5 屋外・耐油タイプ・防滑 黒・無地 ニチマン アストロテス(リフト)同等品	1.7	m ²			
手摺支柱溶接補修	200×200 床タイルはつり・復旧 t60 手摺支柱-鉄骨梁接合部溶接補修	1	か所			
手摺ハコ復旧	W1800×H1200 ホルト4か所	4	か所			
木デッキ復旧		5	m ²			
(講堂 南面)						
シーリング	SR-2 6×8	283	m			
シーリング	MS-2 12×5	833	m			
シーリング	MS-2 15×16	1	m			
シーリング	MS-2 20×12+20×12	822	m			
シーリング	MS-2 25×12+25×12	21.1	m			
カーテウォール面 水洗い洗浄	高圧ホップ 10～15MPa	432	m ²			
手摺ハコ復旧	W1500×H1200 ホルト4か所	1	か所			
(講堂 北面)						
シーリング	SR-2 6×8	283	m			

本部棟外壁防水改修 細目別内訳

外壁シーリング改修		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(本部棟 東面)						
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ類	0.2	m3			
(本部棟 西面)						
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ類	0.5	m3			
(講堂 南面)						
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ類	0.5	m3			
(講堂 北面)						
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ類	0.5	m3			
計						

本部棟電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等交換 細目別内訳

本部棟大会議室ﾌｯｼﾝｸﾞ面		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
脚立足場	期間30日	44.8	m ²			
床養生ｼｰﾄ		44.8	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	279	m ²			
計						

